A.2 最高投标限价封面

2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程工程

最高投标限价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2026年11月09日

B.2 最高投标限价扉页

2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：3227524.19

（大写）：叁佰贰拾贰万柒仟伍佰贰拾肆元壹角玖分

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：　　法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年11月09日　　复 核 时 间：2026年11月09日

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目
半塔镇高山村路黑化工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程	3227524.19		72256.26
合计		3227524.19		72256.26

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目
半塔镇高山村路黑化工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程	3227524.19		72256.26
合计		3227524.19		72256.26

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目
半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	2592052.62	
1.1	道路工程	2542322.59	
1.2	过路涵	23859.62	
1.3	护栏路灯迁移	19561.90	
1.4	大型机械进出场	6308.51	
2	措施项目费	11844.84	
2.1	夜间施工增加费	1380.52	
2.2	二次搬运费	3313.24	
2.3	冬雨季施工增加费	2208.83	
2.4	已完工程及设备保护费	276.10	
2.5	工程定位复测费	2484.93	
2.6	临时保护设施费	276.10	
2.7	行车、行人干扰增加费	552.21	
2.8	赶工措施费		
2.9	非夜间施工照明费		
2.10	智慧工地建设费	1352.91	
3	不可竞争费	72256.26	
3.1	安全文明施工费	72256.26	
3.2	环境保护税		
4	其他项目	280000.00	
4.1	暂列金额	280000.00	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	安全生产责任保险费	4877.65	
6	增值税	266492.82	
工程造价=1+2+3+4+5+6		3227524.19	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道路工程					2542322.59			
1	040101001001	挖一般土方	1．土壤类别：普通土	m3	2474.000	2.52	6234.48	494.80	4032.62	
2	040103001001	回填方（含路肩回填）	1．填方材料要求：满足设计要求的素土	m3	2303.000	5.69	13104.07	1036.35	8198.68	
3	ZB041001001001	拆除路面	1．厚度：按现场实际	m2	2550.000	12.28	31314.00	6069.00	18232.50	
4	WB011614004001	建筑垃圾运输	1．建筑垃圾种类：破除碎料 2．运距：3KM	m3	510.000	17.28	8812.80	1208.70	5166.30	
5	040202001001	路床(槽)碾压检验	路床(槽)碾压检验	m2	8122.500	2.22	18031.95	974.70	11777.63	
6	040202013001	山皮石	1．厚度：15cm	m2	8122.500	19.04	154652.40	3411.45	14295.60	
7	040202011001	碎石	1．厚度：5cm	m2	7535.000	13.89	104661.15	1808.40	18385.40	
8	040203007001	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：C35 2．厚度：18cm	m2	7300.000	76.72	560056.00	70810.00		
9	WB040203009001	模板	1．厚度：18cm	m2	7300.000	2.40	17520.00	6205.00		
10	WB040203014001	养生	1．养生形式：自行考虑	m2	7300.000	0.79	5767.00	2482.00		
11	WB040203012001	伸缩缝	1．材料品种：聚氯乙烯胶泥，泡沫橡胶板或沥青纤维板	m2	267.500	93.45	24997.88	2985.30		
12	WB040203010001	传力杆制作、安装	1．材质：直径28mm的光圆钢筋，长40cm，间距25cm，防锈涂料可采用沥青	t	4.500	4917.56	22129.02	3966.48	240.75	
13	WB040203010002	传力杆（构造筋、钢筋网）制作、安装	1．材质：螺纹钢筋 HRB400 Φ18	t	4.000	4805.97	19223.88	3525.76	214.00	
14	WB010516006001	植筋	1．钢筋种类、规格：螺纹钢筋HRB400 Φ18	根	3000.000	13.16	39480.00	18570.00		
15	WB040202025001	贴防裂贴	贴防裂贴	m2	2675.000	23.38	62541.50	535.00		
16	040203003001	粘层	1．材料品种：乳化沥青PC3 2．喷油量：0.4-0.6L/m2	m2	23500.000	1.81	42535.00	2585.00	9165.00	
17	040203006001	沥青混凝土	1．沥青混凝土种类：AC-13C细粒式SBS改性沥青砼(玄武岩) 2．厚度：4cm	m2	11750.000	47.14	553895.00	2820.00	11162.50	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040203006002	沥青混凝土	1．沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土(石灰岩) 2．厚度：6cm	m2	11750.000	64.66	759755.00	4230.00	16567.50	
19	WB 040203012002	裂缝灌浆修补	裂缝灌浆修补	m	5300.000	12.35	65455.00			
20	040205006001	标线	1．材料品种：热熔标线	m2	846.000	38.01	32156.46	3705.48	4323.06	
		分部小计					2542322.59			
		过路涵					**23859.62**			
21	040101002001	挖沟槽土方	1．土壤类别：普通土	m3	68.260	3.82	260.75	20.48	168.60	
22	040103001002	回填方	1．填方材料要求：满足设计要求的素土	m3	43.960	15.73	691.49	406.19	92.32	
23	WB 040501023001	非定型混凝土管道基础	1．商品混凝土强度等级：C35	m3	16.910	454.74	7689.65	1231.05		
24	WB 040501024001	管道基础模板	管道基础模板	m2	75.000	36.68	2751.00	967.50	114.00	
25	040501001001	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1．管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2．管径：DN300	m	30.000	85.08	2552.40	149.10	121.80	
26	040501001002	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1．管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2．管径：DN400	m	24.000	109.20	2620.80	131.52	121.68	
27	WB 040501025001	混凝土管道接口	1．管径：DN300	1个口	10.000	26.94	269.40	193.20		
28	WB 040501025002	混凝土管道接口	1．管径：DN400	1个口	8.000	29.60	236.80	169.12		
29	040303015001	混凝土挡土墙墙身	1．混凝土强度等级：C35	m3	10.920	459.10	5013.37	868.03		
30	WB 080104014001	挡土墙模板	挡土墙模板	m2	51.840	34.22	1773.96	1004.66		
		分部小计					23859.62			
		护栏路灯迁移					**19561.90**			
31	040205012001	波形防撞护栏迁移	波形防撞护栏	m	340.000	52.26	17768.40	6664.00	3896.40	
32	030412007001	现状太阳能路灯迁移（含基础）	现状太阳能路灯迁移（含基础）	套	5.000	358.70	1793.50	149.75	449.00	
		分部小计					19561.90			
		大型机械进出场					**6308.51**			
33	ZB 041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1．机械设备名称：满足施工需求的大型机械	项	1.000	6308.51	6308.51	1680.00	2975.02	
		分部小计					6308.51			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	SC-01	夜间施工增加费	276103.36	0.500	1380.52
2	SC-02	二次搬运费	276103.36	1.200	3313.24
3	SC-03	冬雨季施工增加费	276103.36	0.800	2208.83
4	SC-04	已完工程及设备保护费	276103.36	0.100	276.10
5	SC-05	工程定位复测费	276103.36	0.900	2484.93
6	SC-06	临时保护设施费	276103.36	0.100	276.10
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	276103.36	0.200	552.21
8	SC-08	赶工措施费	276103.36		
9	SC-09	非夜间施工照明费	276103.36		
10	SC-10	智慧工地建设费	276103.36	0.490	1352.91
合　计					11844.84

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	SF-01	环境保护费	276103.36	3.570	9856.89
2	SF-02	文明施工费	276103.36	7.330	20238.38
3	SF-03	安全施工费	276103.36	5.280	14578.26
4	SF-04	临时设施费	276103.36	9.990	27582.73
5	SF-05	环境保护税	0		
合　计					72256.26

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目
半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	280000.00
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	

H.2 暂列金额明细表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		280000.00	
合　计			280000.00	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

附录I 增值税计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费	2961031.37	9.000	266492.82

附录K 安全生产责任保险费计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	2956153.72	0.165	4877.65

人材机汇总表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共3页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
0001A01B01BC	综合工日	工日	1078.135	156.00	168189.05
	人工小计	元			168189.05
0101A15B03C55BT~1	热轧光圆钢筋 (HPB300) Φ28	t	4.613	3101.93	14307.65
0101A15B03C55BT~2	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	t	4.100	2993.07	12271.59
0103A03B55CB	镀锌铁丝 16号	kg	5.000	3.57	17.85
0103A03B57CB	镀锌铁丝 22号	kg	0.131	3.57	0.47
0103A03B59CB	镀锌铁丝 8号	kg	1.187	3.57	4.24
0209A15B01BW	塑料薄膜	m2	2678.091	0.20	535.62
0209A19B01BW	塑料养护膜	m2	6.903	0.30	2.07
0227A05B01CB	白布	kg	1.000	6.67	6.67
0233A01B01BW	草袋	m2	6.380	2.20	14.04
0301A05B27C85AK	带帽螺栓 M8×85	套	277.440	0.85	235.82
0313A25B79BF	电锤钻头 Φ25	个	150.000	45.00	6750.00
0315A01B29C01CB	圆钉	kg	15.747	5.13	80.78
0315A21B35C01CB	零星卡具	kg	35.365	5.56	196.63
0401A01B51CB	水泥 32.5级	kg	4.959	0.29	1.44
0403A17B01BT	中（粗）砂	t	0.012	101.94	1.26
0405A33B53BT	碎石 60	t	769.700	99.03	76223.42
0409A51B01CB	石粉	kg	3407.950	0.08	272.64
0503A01B01BV	板方材	m3	0.067	1800.00	121.31
0503A35B01BV	枕木	m3	0.080	1230.77	98.46
0819A01B01BV	山皮石	m3	1607.443	80.00	128595.42
1301A11B01CB	底漆	kg	143.820	11.11	1597.84
1305A01B01CB	858防水涂料	kg	1.184	8.20	9.71
1305A33B01CB	带锈底漆	kg	47.090	12.82	603.69
1311A05B01CB	热熔标线涂料	kg	4122.812	4.54	18717.57
1331A05B01BT	乳化沥青	t	11.985	2192.00	26271.12
1331A07B01CB	石油沥青	kg	638.605	2.70	1724.23
1331A07B03BT	石油沥青 60～100号	t	3.397	2700.00	9172.58
1403A01B01BT	柴油	t	1.293	5920.00	7651.60
1403A05B01CB	汽油	kg	22.695	6.77	153.65
1423A09B01CB	滑石粉	kg	281.435	0.85	239.22
1435A40B01CB	脱模剂	kg	7.500	2.48	18.60
1435A93B01CB	金属清洗剂	kg	1.000	8.66	8.66
1441A53B01CB	结构胶（植筋）	kg	630.000	9.64	6073.20
1443A03B01BW	防裂贴	m2	2782.000	22.22	61816.04

人材机汇总表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1501A21B01CB	石棉	kg	3370.500	3.20	10785.60
1725A45B01BY	塑料管	m	597.975	1.50	896.96
1729A01B51BY	钢筋混凝土承插管 DN300	m	30.300	71.99	2181.30
1729A01B53BY	钢筋混凝土承插管 DN400	m	24.240	93.81	2273.95
2701A09B57BF	羊角熔断器 10A	个	5.150	1.62	8.34
2921A13B01BG	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	5.050	17.09	86.30
3301A26B01CB	钢支撑	kg	175.200	3.50	613.20
3405A07B53AG	草板纸 80号	张	22.500	3.79	85.28
3411A01B01CA	电	kW·h	861.964	1.00	861.96
3411A05B01BT	煤	t	0.958	650.00	622.70
3411A07B01CB	木柴	kg	109.995	0.18	19.80
3411A13B01BV	水	m3	2300.530	6.24	14355.31
3501A05B01BW	复合木模板	m2	1.545	29.06	44.90
3501A09B01BT	钢模板	t	0.035	3500.00	123.38
3501A09B01CB	钢模板	kg	0.682	3.50	2.39
3501A13B01BV	模板木材	m3	0.108	1880.34	203.08
3501A17B01CB	组合钢模板	kg	1620.673	5.13	8314.05
3502A07B01BF	钢模扣件	个	0.684	5.00	3.42
3502A19B01BF	扣件	个	10.300	0.71	7.31
3503A01B01CB	钢脚手架管	kg	10.783	3.68	39.68
3504A21B01BV	木支撑	m3	0.451	1631.34	735.33
3603A13B01BW	养护土工布	m2	36.221	2.43	88.02
3621A07B01CB	反光材料（玻璃珠）	kg	280.449	2.56	717.95
8001A09B53BV	水泥砂浆 1∶2	m3	0.009	301.42	2.71
8021A01B55BV	商品混凝土 C20（非泵送）	m3	9.180	305.33	2802.93
8025A01B01BV~1	AC-20C中粒式沥青混凝土(石灰岩)	m3	712.050	1017.75	724688.89
8025A05B01BV~1	AC-13C细粒式SBS改性沥青砼(玄武岩)	m3	474.700	1115.10	529337.97
CL-D00002	裂缝灌浆修补	m	5300.000	12.35	65455.00
F8021A01B63BV	商品混凝土 C30（非泵送）	m3	2.611	323.03	843.50
F8021A01B65BV	商品混凝土 C35（非泵送）	m3	1362.012	336.30	458044.65
0000A33B01CM	其他材料费占材料费	%	1.000	8800.28	8800.28
	材料小计	元			2206841.23
990101015	履带式推土机 75kW	台班	7.688	1016.92	7818.02
990106030	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	6.974	1281.51	8937.25
990113020	平地机 90kW	台班	20.632	895.27	18470.87
990120020	钢轮内燃压路机 8t	台班	4.761	456.72	2174.38
990120030	钢轮内燃压路机 12t	台班	15.919	586.73	9340.33

人材机汇总表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
990120040	钢轮内燃压路机 15t	台班	29.152	694.29	20239.61
990121050	轮胎压路机 30t	台班	5.523	1186.03	6549.85
990122050	钢轮振动压路机 15t	台班	3.761	1175.23	4419.80
990123010	电动夯实机 250N·m	台班	3.517	31.59	111.10
990140010	汽车式沥青喷洒机 4000L	台班	11.280	926.69	10453.06
990142070	沥青混凝土摊铺机 15t	台班	5.523	3066.79	16936.35
990146010	汽车式路面划线机 450mm	台班	3.807	613.35	2335.02
990146310	热熔釜溶解车	台班	3.807	118.42	450.82
990146410	手推式热溶划线车	台班	3.807	83.21	316.78
990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.370	850.12	314.51
990401015	载重汽车 4t	台班	13.327	483.37	6441.87
990401020	载重汽车 5t	台班	0.543	499.96	271.23
990402035	自卸汽车 12t	台班	5.952	980.26	5834.21
990403030	平板拖车组 40t	台班	1.000	1586.29	1586.29
990409020	洒水车 4000L	台班	0.643	553.75	355.80
990513010	汽车式高空作业车 18m	台班	0.450	711.64	320.24
990701010	钢筋调直机 14mm	台班	6.290	40.46	254.49
990702010	钢筋切断机 40mm	台班	5.440	51.48	280.05
990706010	木工圆锯机 500mm	台班	0.026	33.01	0.84
991301011	履带式挖掘机 1m3以内	台班	0.500	1142.21	571.11
991401029	履带式单头凿岩机	台班	14.025	1300.00	18232.50
991301012	回程费占以上费用	%	1.000	957.07	957.07
	机械小计	元			143973.45
	总合计	元			2519003.73