A.1 招标工程量清单封面

2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2026年11月09日

B.1 招标工程量清单扉页

2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年11月09日　　复 核 时 间：2026年11月09日

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道路工程								
1	040101001001	挖一般土方	1．土壤类别：普通土	m3	2474.000					
2	040103001001	回填方（含路肩回填）	1．填方材料要求：满足设计要求的素土	m3	2303.000					
3	ZB041001001001	拆除路面	1．厚度：按现场实际	m2	2550.000					
4	WB011614004001	建筑垃圾运输	1．建筑垃圾种类：破除碎料 2．运距：3KM	m3	510.000					
5	040202001001	路床(槽)碾压检验	路床(槽)碾压检验	m2	8122.500					
6	040202013001	山皮石	1．厚度：15cm	m2	8122.500					
7	040202011001	碎石	1．厚度：5cm	m2	7535.000					
8	040203007001	水泥混凝土	1．混凝土强度等级：C35 2．厚度：18cm	m2	7300.000					
9	WB040203009001	模板	1．厚度：18cm	m2	7300.000					
10	WB040203014001	养生	1．养生形式：自行考虑	m2	7300.000					
11	WB040203012001	伸缩缝	1．材料品种：聚氯乙烯胶泥，泡沫橡胶板或沥青纤维板	m2	267.500					
12	WB040203010001	传力杆制作、安装	1．材质：直径28mm的光圆钢筋，长40cm，间距25cm，防锈涂料可采用沥青	t	4.500					
13	WB040203010002	传力杆（构造筋、钢筋网）制作、安装	1．材质：螺纹钢筋 HRB400 Φ18	t	4.000					
14	WB010516006001	植筋	1．钢筋种类、规格：螺纹钢筋HRB400 Φ18	根	3000.000					
15	WB040202025001	贴防裂贴	贴防裂贴	m2	2675.000					
16	040203003001	粘层	1．材料品种：乳化沥青PC3 2．喷油量：0.4-0.6L/m2	m2	23500.000					
17	040203006001	沥青混凝土	1．沥青混凝土种类：AC-13C细粒式SBS改性沥青砼(玄武岩) 2．厚度：4cm	m2	11750.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040203006002	沥青混凝土	1．沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土(石灰岩) 2．厚度：6cm	m2	11750.000					
19	WB 040203012002	裂缝灌浆修补	裂缝灌浆修补	m	5300.000					
20	040205006001	标线	1．材料品种：热熔标线	m2	846.000					
		分部小计								
		过路涵								
21	040101002001	挖沟槽土方	1．土壤类别：普通土	m3	68.260					
22	040103001002	回填方	1．填方材料要求：满足设计要求的素土	m3	43.960					
23	WB 040501023001	非定型混凝土管道基础	1．商品混凝土强度等级：C35	m3	16.910					
24	WB 040501024001	管道基础模板	管道基础模板	m2	75.000					
25	040501001001	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1．管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2．管径：DN300	m	30.000					
26	040501001002	混凝土管道铺设(人机配合下管)	1．管道类型、管道材质：钢筋混凝土承插管 2．管径：DN400	m	24.000					
27	WB 040501025001	混凝土管道接口	1．管径：DN300	1个口	10.000					
28	WB 040501025002	混凝土管道接口	1．管径：DN400	1个口	8.000					
29	040303015001	混凝土挡土墙墙身	1．混凝土强度等级：C35	m3	10.920					
30	WB 080104014001	挡土墙模板	挡土墙模板	m2	51.840					
		分部小计								
		护栏路灯迁移								
31	040205012001	波形防撞护栏迁移	波形防撞护栏	m	340.000					
32	030412007001	现状太阳能路灯迁移（含基础）	现状太阳能路灯迁移（含基础）	套	5.000					
		分部小计								
		大型机械进出场								
33	ZB 041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1．机械设备名称：满足施工需求的大型机械	项	1.000					
		分部小计								

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	SC-01	夜间施工增加费		0.500	
2	SC-02	二次搬运费		1.200	
3	SC-03	冬雨季施工增加费		0.800	
4	SC-04	已完工程及设备保护费		0.100	
5	SC-05	工程定位复测费		0.900	
6	SC-06	临时保护设施费		0.100	
7	SC-07	行车、行人干扰增加费		0.200	
8	SC-08	赶工措施费			
9	SC-09	非夜间施工照明费			
10	SC-10	智慧工地建设费		0.490	
合　计					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	SF-01	环境保护费		3.570	
2	SF-02	文明施工费		7.330	
3	SF-03	安全施工费		5.280	
4	SF-04	临时设施费		9.990	
5	SF-05	环境保护税			
合　计					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目
半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	280000.00
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	

H.2 暂列金额明细表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		280000.00	
合　计			280000.00	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

附录I 增值税计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费		9.000	

附录K 安全生产责任保险费计价表

工程名称：2026年度大中型水库移民后期扶持项目半塔镇高山村路黑化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全生产责任保险费	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		0.165	