

A.1 招标工程量清单封面

三界镇小路村公共服务中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2024年06月26日

B.1 招标工程量清单扉页

三界镇小路村公共服务中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年06月26日 复 核 时 间： 2024年06月26日

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
	0101	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：详见地勘报告	m2	748.510				
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：暂定1.3m	m3	160.760				
3	WB010101011001	人工清底	1、土壤类别：详见地勘报告	m2	166.510				
4	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	105.650				
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：渣土 2、运距：3km （投标单位勘测现场后自行确定运距结算时不予调整）	m3	55.110				
		分部小计							
	0104	砌筑工程							
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度级：MU5煤矸石实心砖 2、基础类型：条形基础 3、砂浆强度级：M5水泥砂浆 4、其余未见事宜详见图纸说明及相关规范	m3	3.870				
7	010401005001	空心砖墙	1、砖品种：MU5.0煤矸空心砖 2、砂浆强度级：M5.0混合砂浆 3、厚度：200mm 4、砌筑高度：3.6m以内 5、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	120.970				

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010401005002	空心砖墙	1、砖品种：MU5.0煤矸空心砖 2、砂浆强度级：M5.0混合砂浆 3、厚度：200mm 4、砌筑高度：3.6m以上 5、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	9.590					
9	WB010401015001	墙基防潮层	1、防潮层材料种类：20mm厚WP M20预拌砂浆加5%防水剂 2、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	9.640					
10	WB020413003001	钢丝网（不同材料交接处）	1、外墙体与混凝土柱，梁相接处外墙外侧加强网应采用热镀锌电焊网，（丝径 ≥ 0.9 ，网眼尺寸 12.7×12.7 ），搭接宽度大于500mm，锚栓栓牢。 2、内墙体与混凝土柱，梁相接处内墙内侧加强网应采用热镀锌电焊网，（丝径 ≥ 0.9 ，网眼尺寸 12.7×12.7 ），搭接宽度大于300mm，锚栓栓牢； 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	780.350					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	WB010401018001	钢丝网砌筑砂浆抹带（楼梯间走廊）	1、钢丝网品种、规格：楼梯间、人流通道的砌体填充墙应满铺热镀锌电焊网砂浆面层加强（丝径 ≥ 0.9 ，网眼尺寸 12.7×12.7 ）； 2、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	435.030					
		分部小计								
	0105	混凝土工程								
12	010404001001	基础垫层	1、厚度：100厚 2、材料品种及比例：C15商品砼泵送 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ³	10.740					
13	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ³	40.540					
14	010502001001	矩形柱	1、柱规格形状：周长1.6m以内 2、混凝土种类：商品砼泵送 3、混凝土强度等级：C30 4、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ³	20.920					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010502001002	矩形柱	1、柱规格形状：周长2.4m以内 2、混凝土种类：商品砼泵送 3、混凝土强度等级：C30 4、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	8.700					
16	010502002001	构造柱	1、柱规格形状：详见图纸 2、混凝土种类：商砼非泵送 3、混凝土强度等级：C25 4、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	31.960					
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	28.360					
18	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	143.190					
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	50.910					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010503004001	圈梁（压顶、防水反坎）	1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	0.890					
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1.250					
22	010505006001	栏板	1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	22.560					
23	010505007001	天沟、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	18.350					
24	010507007001	小型构件	1、混凝土种类：商品砼非泵送 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1.920					
25	010507001001	散水	1、300厚种植土 2、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	55.990					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010507001002	散水	1、60厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压实赶光 2、其他：未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	55.990					
27	010507001003	散水	1、150厚3：7灰土 2、素土夯实,向外坡3%~5% 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	55.990					
28	010507001004	坡道	1、18厚600x300荔枝面仿花岗岩PC砖 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	24.200					
29	010507001005	坡道	1、100mm厚C20混凝土垫层 2、素水泥浆一道 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	24.200					
30	010507001006	坡道	1、300厚3：7灰土 2、素土夯实,向外坡3%~5% 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	24.200					
31	010507004001	台阶	1、18厚600x300荔枝面仿花岗岩PC砖 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面（洒适量清水） 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	41.510					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010507004002	台阶	1、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	41.510					
33	010507004003	台阶	1、300厚粒径10-40卵石(砾石)M2.5混合砂浆分两步灌注 2、素土夯实 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	41.510					
34	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 10以内一级钢	t	1.748					
35	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 10以内三级钢	t	18.137					
36	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 16以内三级钢	t	7.037					
37	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 20以内三级钢	t	2.078					
38	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 20以上三级钢	t	0.302					
39	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 12-16二级抗震钢筋	t	3.193					
40	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 16-20二级抗震钢筋	t	10.996					
41	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 20以上三级抗震钢筋	t	2.900					
42	010516002001	预埋铁件	未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	0.652					
43	010516003001	钢筋连接	电渣压力焊连接	个	448.000					
44	010516003002	钢筋连接	直螺纹连接	个	96.000					
45	010516003003	钢筋连接	1、连接方式: 冷压套筒	个	32.000					
		分部小计								
	0108	门窗工程								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	2.100					
47	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	36.960					
48	010805005001	玻璃安全门	1、玻璃品种、厚度：铝合金窗框5单银Low-E+12A+5 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	27.280					
49	010807001001	金属窗	1、窗材质：铝合金窗框 5单银Low-E+12A+5 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	63.360					
50	010807001002	金属窗	1、窗材质：铝合金推拉窗（5+19A(百叶)+5双银高透Low-E） 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	83.840					
51	WB010801008001	手摇开启装置	手摇开启装置	个（副、只）	24.000					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
52	011001001001	屋面1：不上人保温平屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：390*390*40，素水泥预制块 2、粘结材料种类、做法：20厚聚合物砂浆铺卧 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	355.840					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	WB010902005001	屋面1：不上人保温平屋面	1、隔汽（离）层做法：PE薄膜隔离层 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	355.840					
54	010902001001	屋面1：不上人保温平屋面	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 2、防水层数：2层 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	439.630					
55	010902002001	屋面1：不上人保温平屋面	1、防水膜品种：1.2厚高聚物改性沥青防水涂料 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	439.630					
56	WB010902005002	屋面1：不上人保温平屋面	1、隔汽（离）层品种、规格、厚度：20厚水泥防水砂浆找平层 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	355.840					
57	WB010902005003	屋面2：不上人不保温平屋面	1、隔汽（离）层做法：浅色涂料保护层 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	20.910					
58	010902001002	屋面2：不上人不保温平屋面	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 2、防水层数：2层 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	44.240					
59	010902002002	屋面2：不上人不保温平屋面	1、防水膜品种：1.2厚高聚物改性沥青防水涂料 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	44.240					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	WB010902005004	屋面2：不上人不保温平屋面	1、隔汽（离）层品种、规格、厚度：20厚水泥防水砂浆找平层 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	20.910					
61	010901001001	屋面3：不保温坡屋面	1、瓦品种、规格：沥青瓦 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	23.830					
62	WB010902005005	屋面3：不保温坡屋面	1、隔汽（离）层品种、规格、厚度：20厚水泥防水砂浆找平层 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	23.830					
63	WB010902005006	屋面3：不保温坡屋面	1、隔汽（离）层品种、规格、厚度：20厚水泥防水砂浆找平层 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	23.830					
64	010902003001	雨棚及空调板防水	1、刚性层厚度：板面粉20厚1:2水泥砂浆（防水剂为水泥重量5%），砂浆内掺高强聚丙烯纤维，向排水方向找坡1%。 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	6.300					
65	010903002001	墙面涂膜防水（外墙）	1、防水膜品种：喷涂渗透结晶型防水涂料，厚度不应小于1.0mm，用量不应小于1.5Kg/m2 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	887.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010904002001	卫生间地面防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料, 盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm, 墙面其他部位泛水翻起300mm 2、15mm聚合物防水砂浆找平兼防水层 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	31.140					
67	010903002002	卫生间墙面防水	1、防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	148.250					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
68	011001001002	屋面1：不上人保温平屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层2% 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	355.840					
69	011001001003	屋面1：不上人保温平屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）（X200, B1级）（130.0mm） 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	355.840					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	011001003001	保温隔热墙面（外墙）	1、锚栓固定 2、6厚抹面胶浆层,内夹两层耐碱玻纤网格布(300g/m ² +160g/m ²)(首层)和(160g/m ² +160g/m ²)(二层及以上墙面) 3、55mm岩棉板(TR10,A级) 4、5厚粘接剂 5、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	514.000					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
71	011102003001	卫生间地面	1、5-10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	31.140					
72	WB010902005007	屋面2:不上人不保温平屋面	1、隔汽(离)层品种、规格、厚度:20厚水泥防水砂浆找平层 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	20.910					
73	WB011101007001	卫生间地面	1、找平层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	31.140					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	WB011101007002	卫生间地面	1、界面剂1道 2、40mm厚C15砼找平，收光 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	31.140					
75	WB011101007003	卫生间地面	1、100厚C25混凝土垫层，内配筋 $\phi 8@150$ 单层双向 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	31.140					
76	WB011101007004	卫生间地面	1、150厚碎石夯入土中 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	31.140					
77	011101001001	强弱电间地面（配电间）	1、20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂1道 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	1.800					
78	WB011101007005	强弱电间地面（配电间）	1、100厚C25混凝土垫层，内配筋 $\phi 8@150$ 单层双向 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	1.800					
79	WB011101007006	强弱电间地面（配电间）	1、150厚碎石夯入土中 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	1.800					
80	011102003002	块料地面(其余房间)	1、5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	294.010					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	WB011101007007	块料地面(其余房间)	1、100厚C25混凝土垫层,内配筋 Φ 8@150单层双向 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	294.010					
82	WB011101007008	块料地面(其余房间)	1、150厚碎石夯入土中 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	294.010					
83	011106002001	块料楼梯面层	1、5~10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	50.910					
84	011102003003	块料楼面(二层所有房间)	1、5~10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	319.360					
85	011105003001	块料踢脚线	未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	485.500					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工								
86	011204003001	卫生间墙面	1、5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶剂粘结层 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	148.250					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	011201001001	卫生间墙面	1、底层厚度、砂浆配合比：10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底找平 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	148.250					
88	011201001002	强弱电间墙面（配电间）	1、底层厚度、砂浆配合比：9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛 2、面层厚度、砂浆配合比：5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆） 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	19.820					
89	WB011207004001	强弱电间墙面（配电间）	1、基层材料种类、规格：空调机房、配电间的内墙面距地900以上、顶棚采用100厚防潮吸音矿棉板做吸音降噪处理。 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	17.340					
90	011201001003	其他房间内墙	1、底层厚度、砂浆配合比：10厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	1393.240					
91	011201001004	外墙抹灰	1、15厚水泥防水砂浆找平层 2、专用界面剂一道 3、基层墙体清理 4、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	887.000					
		分部小计								
	0113	天棚工程								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	WB011302003001	卫生间吊顶	1、Φ8吊筋，中距1.2m，膨胀螺栓固定50#主副轻钢龙骨，铝板吊顶专用龙600*1200*2.0mm象牙白铝板吊顶 2、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	31.140					
93	011301001001	天棚抹灰（其余房间）	1、5~8厚 DP M10砂浆（1:0.5:3水泥石灰膏砂浆）抹平 2、界面剂1道 3、现浇钢筋混凝土楼板 4、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	783.900					
94	011301001002	雨棚、空调板	1、抹灰厚度、材料种类：混凝土室外雨蓬、挑檐、外凸窗台底用10mm厚WP M20预拌砂浆刮糙，5mm厚预拌砂浆粉面刷白色涂料或见图纸标注。	m2	6.300					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
95	011406001001	抹灰面油漆	1、防护材料种类：无机白色涂料饰面 2、油漆品种、刷漆遍数：一底两面 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	2177.150					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：2-3厚面层耐水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 3、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	2177.150					
97	WB011406001001	外墙真石漆（灰色仿砖面真石漆）	1、灰色仿面砖色真石漆饰面（规格：300X120） 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	514.000					
98	WB011406001002	外墙真石漆	1、灰色真石漆及米色真石漆 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	373.000					
99	011406003002	满刮腻子	1、腻子种类：柔性耐水腻子两遍，弹性底涂 2、未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	887.000					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
100	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位：楼梯栏杆、扶手、护窗栏杆等 2、扶手材料种类、规格、品牌：详见图纸22J403-1 3、栏杆材料种类、规格、品牌：详见图纸22J403-1 4、栏板材料种类、规格、品牌、颜色：详见图纸22J403-1 5、固定配件种类：详见图纸22J403-1	m	26.690					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：详见图纸12J003-B12-结点2A 2、固定配件种类：详见图纸12J003-B12-结点2A 3、无障碍栏杆扶手	m	23.880					
102	010606008001	钢梯	上屋面检修爬梯，单段钢直梯做法参见15J401为WT2b-78(余同)，距地2000	个	1.000					
103	011502001001	金属装饰条	1、线条材料品种、规格、颜色：灰色铝方通（余同）100（宽）*60，间隔100	m	21.920					
104	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：蹲便器隔断做法参见16J914-1第XT8页节点3（复合树脂板）	m2	31.680					
105	011505001001	洗漱台	1、化妆台做法参见16J914-1第XT11页台下盆；	m2	2.520					
106	011505010001	镜面玻璃	固定式梳妆镜做法参见16J914-1第XT25页节点3；	m2	4.200					
		分部小计								
	0117	脚手架工程								
107	011702001001	基础	混凝土垫层 复合木模板	m2	18.400					
108	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础模板	m2	145.840					
109	011702002001	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长1.6m以内高度4.2m	m2	107.280					
110	011702002002	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长2.4m以内高度4.2m	m2	31.850					
111	011702002003	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长1.6m以内高度3.6m	m2	77.620					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
112	011702002004	矩形柱	1、柱截面尺寸：周长2.4m以内高度3.6m	m2	30.920					
113	011702003001	构造柱	1、柱截面尺寸：高度3.6m内构造柱模板	m2	198.530					
114	011702003002	构造柱	1、柱截面尺寸：高度4.2m构造柱木模板	m2	228.250					
115	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：矩形 2、支撑高度：1.2m	m2	278.400					
116	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：4.2m	m2	290.620					
117	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：3.6m	m2	287.320					
118	011702014001	有梁板	1、支撑高度：3.6m	m2	298.920					
119	011702014002	有梁板	1、支撑高度：4.2m	m2	291.100					
120	011702008001	圈梁	1、梁截面形状：矩形圈梁木模板	m2	8.880					
121	011702009001	过梁	1、梁截面形状：矩形	m2	24.780					
122	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	54.240					
123	011702021001	栏板	1、构件类型：栏板模板	m2	281.850					
124	011702022001	天沟、挑檐	1、构件类型：挑檐、雨棚、空调板等木模板	m2	193.710					
125	WB011702041001	小型构件	1、构件规格类型：详见图纸说明	m2	28.790					
126	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：9m 2、脚手架材质：钢管脚手架	m2	725.400					
127	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式、部位：一层天棚 2、脚手架材质：钢管脚手架	m2	389.630					
128	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式、部位：内墙砌筑脚手架	m2	620.570					
129	011703001001	建筑垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：9m	m2	748.510					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
130	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、施工单位根据实际情况自行考虑	台次	1.000					
		分部小计								

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.500	
2	JC-02	二次搬运费		1.000	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.800	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.100	
5	JC-05	工程定位复测费		1.000	
6	JC-06	非夜间施工照明费		0.400	
7	JC-07	临时保护设施费		0.200	
8	JC-08	赶工措施费		2.200	
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		2.700	
2	JF-02	文明施工费		5.120	
3	JF-03	安全施工费		4.130	
4	JF-04	临时设施费		8.100	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H.2 暂列金额明细表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

附录I 税金计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（土建）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可 竞争费+其他项目费		9.000	
合 计					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	强电工程								
1	030404017001	配电箱	1、名称：AP1总配电箱 2、安装方式：落地安装 3、含基础、五金电子配件、辅材等一切成型费用 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	台	1.000					
2	030404017002	配电箱	1、名称：1AL配电箱 2、安装方式：距地1.5m嵌墙安装 3、含五金电子、辅材等一切成型费用 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	台	1.000					
3	030404017003	配电箱	1、名称：2AL配电箱 2、安装方式：距地1.5M嵌墙安装 3、含五金电子、辅材等一切成型费用 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	台	1.000					
4	030404017004	配电箱	1、名称：ALE配电箱 2、安装方式：距地1.5M嵌墙安装 3、含五金电子、辅材等一切成型费用 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	台	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	WB030904012001	A型应急照明集中	1、名称：A型应急照明电源 2、规格：YJ 应急照明控制器，集中电源的应急时间不应小于90min 3、安装方式：应急照明控制器落地或者壁装，防护等级 IP33 4、含五金电子、辅材等一切成型费用 5、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	台	1.000					
6	030404017005	配电箱	1、名称：ALK电热水器插座箱 2、安装方式：暗装，下沿口距楼地面1.8米 3、含五金电子、辅材等一切成型费用 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	台	1.000					
7	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100mm 3、含盖板及辅材等一切成型费用 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	m	55.840					
8	030413001001	铁构件	1、名称：桥架吊支架 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	t	0.104					
9	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	kg	1.040					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：SC 3、规格：DN100mm 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	12.240					
11	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：SC 3、规格：DN65mm 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	6.000					
12	030411001001	电气配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN32mm 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	8.290					
13	030411001002	电气配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20mm 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	1121.020					
14	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY22-4x120 3、敷设方式：暗敷 4、含电力电缆头 5、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	6.150					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X70+1X35 3、敷设方式：暗敷 4、含电力电缆头 5、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	6.150					
16	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X35+1X16 3、敷设方式：暗敷 4、含电力电缆头 5、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	10.790					
17	030411004001	配线	1、名称：管束穿线 2、规格：WDZ-BYJ-6mm 3、敷设方式：暗敷 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	295.200					
18	030411004002	配线	1、名称：管束穿线 2、规格：WDZ-BYJ-4mm 3、敷设方式：暗敷 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	2387.610					
19	030411004003	配线	1、名称：管束穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5mm 3、敷设方式：暗敷 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	1526.930					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030412005001	荧光灯	1、名称：高效节能型双管荧光灯（无炫光） 2、型号：220V 2X28W T5 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	套	39.000					
21	030412005002	荧光灯	1、名称：高效节能型单管荧光灯（无炫光） 2、型号：220V1X28W T5 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	套	19.000					
22	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、型号：18W（内装节能灯管）IP54 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	7.000					
23	030412001002	普通灯具	1、名称：带红外感应节能自熄灯 2、型号：10W（内装节能灯管） 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	14.000					
24	030412001003	普通灯具	1、名称：普通灯头 2、型号：18W（内装节能灯管） 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	9.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030412001004	普通灯具	1、名称：应急壁装灯 2、型号：1x11W 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	1.000					
26	030412007001	一般路灯	1、名称：LED光伏太阳能路灯，防护等级IP66 2、安装方式：距地3.0米墙上安装 3、其它要求：含五金电子、辅材等一切成型费用 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	2.000					
27	030404034001	照明开关	1、名称：一联、二联、三联单控开关 2、型号：250V, 10A 3、安装方式：距地1.4m 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	23.000					
28	030404034002	照明开关	1、名称：一联、二联、三联单控防水开关 2、型号：250V, 10A 3、安装方式：距地1.4m 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	3.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030404034003	开关	1、名称：无障碍卫生间紧急按钮 2、型号：220V, 10A 3、安装方式：距地0.5米/1米嵌墙安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	2.000					
30	030904005001	声光报警器	1、名称：无障碍卫生间声光报警器 2、型号：自带蓄电池 3、安装方式：距地2.5米嵌墙安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	2.000					
31	WB030701004001	通风机安装	1、名称：排风扇 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	台	2.000					
32	030404035001	插座	1、名称：安全型带开关三眼单相挂机空调插座 2、型号：16A~250V 安全型 3、安装方式：距地0.3m安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	10.000					
33	030404035002	插座	1、名称：带开关三孔安全型插座-壁挂空调 2、型号：10A250V 16A 3、安装方式：距地2.2m安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	2.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030404035003	插座	1、名称：单相二、三眼安全型插座 2、型号：250V, 10A（防溅型, IP54型） 3、安装方式：距地0.3m安装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	99.000					
35	030404035004	插座	1、名称：单相二、三眼安全型插座 2、型号：250V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.5m 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	2.000					
36	030404035005	插座	1、名称：空调柜机插座 2、型号：250V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 0.3m 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	5.000					
37	WB030404004001	光伏太阳能灯	1、名称：LED光伏太阳能路灯，防护等级IP66 2、规格：距地3.0米墙上安装 3、含安装及辅材等一切成型费用 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	套	2.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	242.000					
39	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1KV以下 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	系统	1.000					
40	040504001001	强电井	1、名称：强电井 2、其它未注明事宜详见图纸及设计规范要求	座	1.000					
		分部小计								
	002	应急照明工程								
41	030411001003	电气配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20mm 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	135.160					
42	030411004004	配线	1、名称：管束穿线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5mm 3、敷设方式：暗敷 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	405.480					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030412004001	消防应急照明灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：LED 1x5W 3、安装方式：底距地2.5m壁挂 4、自带蓄电池，供电时间不小于40min 5、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	13.000					
44	030412004002	消防应急照明灯具	1、名称：A型中型标志灯楼层标志灯 2、型号：LED 1x1W楼层标志灯 LED 1x1W 3、安装方式：底边距地2.5m挂装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	4.000					
45	030412004003	消防应急照明灯具	1、名称：中型安全出口标志灯 2、型号：LED 1W 3、安装方式：门框上方0.2m挂装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	4.000					
46	030412004004	消防应急照明灯具	1、名称：中型方向标志灯 2、型号：LED 1x1W 3、安装方式：墙上暗装高度距地坪0.5m 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	10.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	31.000					
		分部小计								
	003	弱电工程								
48	030501010001	收发器	1、名称：光纤接续器 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	台	2.000					
49	030501012001	交换机	1、名称：楼层交换机 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	台(套)	2.000					
50	030502010001	配线架	1、名称：配线架（~220V电源引自弱电间内预留接线盒） 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	条(架)	2.000					
51	030411003002	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100mm 3、含盖板及辅材等一切成型费用 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	m	55.840					
52	030413001002	铁构件	1、名称：桥架吊支架 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	t	0.104					
53	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	kg	1.040					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：DN100mm 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	m	12.000					
55	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格：DN25mm 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	m	353.230					
56	030502007001	光缆	1、名称：光缆 2、规格型号：满足图纸及业主要求 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	m	12.000					
57	030502005001	双绞线缆	1、名称：HYUTP5E 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	m	1426.960					
58	030502005002	双绞线缆	1、名称：RBV-2×0.5 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	m	1426.960					
59	030502012001	信息插座	1、名称：双口信息插座 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	个	54.000					
60	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	54.000					
61	040504001002	弱电井	1、名称：弱电井 2、其它未注明事宜详见图纸及设计规范	座	1.000					
		分部小计								
	004	防雷接地工程								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB 2、规格：接地连接 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	1.000					
63	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱LEB 2、规格：接地连接 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	1.000					
64	WB030409001001	断接卡子制作、安装	1、名称：接地电阻测试点 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	处	4.000					
65	030409002001	接地线	1、名称：接地线 2、材质：-40*4镀锌扁钢 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	21.350					
66	030409002002	接地线	1、名称：接地线 2、材质：10镀锌圆钢 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	146.350					
67	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	90.000					
68	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	192.460					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	根	4.000					
70	WB030409007001	卫生间等电位连接	1、名称：卫生间等电位连接 2、未注事项详见图纸及相关规范要求	处	2.000					
71	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
	005	给水工程								
72	031001007001	给水管	1、名称：钢(衬)塑复合管 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN50mm 4、连接形式：螺纹连接 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	7.410					
73	WB031002002001	管道水压试验	1、名称：管道消毒及压力试验 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	7.410					
74	031001007002	给水管	1、名称：钢(衬)塑复合管 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN20mm 4、连接形式：螺纹连接 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	3.600					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	WB031002002002	管道水压试验	1、名称：管道消毒及压力试验 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	3.600					
76	031001006001	塑料管	1、名称：给水管 2、连接形式：热熔连接 3、材质：PP-R管 4、规格、型号：DN50mm 5、含固定件、辅材 6、含管道清洗、消毒、水压试验 7、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	7.100					
77	031001006002	塑料管	1、名称：给水管 2、连接形式：热熔连接 3、材质：PP-R管 4、规格、型号：DN32mm 5、含固定件、辅材 6、含管道清洗、消毒、水压试验 7、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	4.380					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	031001006003	塑料管	1、名称：给水管 2、连接形式：热熔连接 3、材质：PP-R管 4、规格、型号：DN25mm 5、含固定件、辅材 6、含管道清洗、消毒、水压试验 7、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	20.740					
79	031001006004	塑料管	1、名称：给水管 2、连接形式：热熔连接 3、材质：PP-R管 4、规格、型号：DN20mm 5、含固定件、辅材 6、含管道清洗、消毒、水压试验 7、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	1.400					
80	031001006005	塑料管	1、名称：给水管 2、连接形式：热熔连接 3、材质：PP-R管 4、规格、型号：DN15mm 5、含固定件、辅材 6、含管道清洗、消毒、水压试验 7、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	42.080					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030413001003	铁构件	1、名称：普通支架制作与安装 2、此处包含所管道吊装与支撑的普通支架 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	t	0.200					
82	WB010606019001	手工除锈	1、除锈程度：钢结构除锈及防腐 3. 油漆品种：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道。 2、此处包含所管道吊装与支撑的普通支架	t	0.200					
83	031003001001	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN50mm 3、连接方式：螺纹连接 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	个	2.000					
84	031003001002	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN20mm 3、连接方式：螺纹连接 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	个	2.000					
85	031003001003	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	个	1.000					
86	031003013001	水表	1、水表 2、型号、规格：DN50mm 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	组	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	040504009001	水表井	1、水表井 2、含铸铁井盖 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	座	1.000					
88	WB040601031001	钢套管制作与安装	1、名称：钢套管制作与安装 2. 此处包含本项目所有穿墙套管的制作与安装	t	0.500					
		分部小计								
	006	雨水工程								
89	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 DN100mm 3、材质：硬聚氯乙烯实壁管 4、含管件、辅材 5、连接形式：承插胶粘连接 6、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	88.860					
90	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87式雨水斗 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个（组）	7.000					
91	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：侧入式雨水斗 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个（组）	1.000					
		分部小计								
	007	冷凝水工程								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	031001006007	塑料管	1、名称：冷凝水管 2、连接形式：承插胶粘连接 3、含辅材、立管、卡箍 4、材质：硬聚氯乙烯实壁管 5、规格、型号：DN50mm 6、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	75.700					
93	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50mm 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	3.000					
		分部小计								
	008	排水工程								
94	031001006008	塑料管	1、名称：通气管 2、连接形式：承插胶粘连接 3、含辅材、立管、卡箍 4、材质：硬聚氯乙烯实壁管 5、规格、型号：DN100mm 6、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	27.520					
95	031001006009	塑料管	1、名称：污水管 2、连接形式：承插胶粘连接 3、含辅材、立管、卡箍 4、材质：硬聚氯乙烯实壁管 5、规格、型号：DN75mm 6、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	32.540					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	031001006010	塑料管	1、名称：污水管 2、连接形式：承插胶粘连接 3、含辅材、立管、卡箍 4、材质：硬聚氯乙烯实壁管 5、规格、型号：DN50mm 6、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	m	97.480					
97	WB030304009001	油罐附件（呼吸阀、安全阀、通气阀）	1、名称：通气帽 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	1.000					
98	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：金属防烫地漏 2、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	7.000					
99	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50mm 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	个	3.000					
100	031004006001	大便器	1、坐箱式坐便器 2、规格、类型：参考图集09S304-72 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	组	2.000					
101	031004006002	大便器	1、液压脚踏冲洗阀蹲式大便器 2、规格、类型：参考图集09S304 P89 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	组	4.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	031004007001	小便器	1、名称：自闭式小便器 2、规格、类型：参考图集09S304 P98 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	组	3.000					
103	031004003001	洗脸盆	1、名称：感应式洗脸盆 2、规格、类型：参考图集09S304 P54 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	组	4.000					
104	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖布池 2、规格、类型：参考图集09S304 P25 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	组	1.000					
105	040205001001	人（手）孔井	1、名称：塑料水封井 2、规格尺寸：Φ450 3、盖板材料、规格：未注事项详见图纸及相关规范要求	座	2.000					
		分部小计								
	009	消防工程								
106	031001007003	复合管	1、内外热镀锌焊接加厚钢管 2、含外接 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN50mm 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹洗设计要求：详见图纸 7、含固定件、辅材 8、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资	m	44.790					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	031001007004	复合管	1、内外热镀锌焊接加厚钢管 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN25mm 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹洗设计要求：详见图纸 6、含固定件、辅材 7、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m	7.200					
108	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，红色调和漆二道。 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料	m ²	70.330					
109	030901010001	消火栓箱	1、名称：轻便消防水龙柜 2、参数要求：消防软管卷盘箱内设置真空破坏器，栓口直径25mm，喷嘴口径为6mm，软管长度30米，内径19mm。 3、含灭火器每处两只 4、详见设计图纸 5、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	4.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	030901013001	灭火器	1、形式：手提式 2、规格、型号：MF/ABC4 3、名称：灭火器 4、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	具	10.000					
111	030901013002	灭火器	1、名称：灭火器箱 2、规格型号：详见图纸 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	具	5.000					
112	031003001004	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN50mm 3、连接方式：螺纹连接 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	个	2.000					
113	031003001005	螺纹阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：DN50mm 3、连接方式：螺纹连接 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	个	2.000					
114	031003001006	螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN50mm 3、连接方式：螺纹连接 4、未注事项详见图纸及相关规范要求	个	2.000					
115	030703022001	自动排气阀	1、名称：自动排气阀 2、型号：DN25 3、未注事项详见图纸及相关规范要求	个	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
116	040504009002	水表井	1、水表井 2、含水表、铸铁井盖 3、其他：未注事项详见图纸及相关规范要求	座	2.000					
		分部小计								
	010	措施项目								
117	WB031002008001	抗震支架安装	1、名称：抗震支架 2、其它：未注事项详见图纸及相关规范要求	套	44.000					
118	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.500	
2	JC-02	二次搬运费		1.000	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.800	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.100	
5	JC-05	工程定位复测费		1.000	
6	JC-06	非夜间施工照明费		0.400	
7	JC-07	临时保护设施费		0.200	
8	JC-08	赶工措施费		2.200	
合 计					

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		2.700	
2	JF-02	文明施工费		5.120	
3	JF-03	安全施工费		4.130	
4	JF-04	临时设施费		8.100	
5	JF-05	环境保护税			
合 计					

H. 2 暂列金额明细表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合 计				

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H. 4 计日工表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合 计					

标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

附录I 税金计价表

工程名称：三界镇小路村公共服务中心（安装）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可 竞争费+其他项目费		9.000	
合 计					